

ООО "Эксперт" [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05/05/2016
 (локальная смета)

на Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, дом 96
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор с ООО УК "Новый взгляд" №7416-V от 01.03.2016

Сметная стоимость монтажных работ _____ 55,101 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 52,995 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 546,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации в т.ч.	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч.	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ТЕРм10-04-067-22 Пр. Департ. архит. Воронеж обл. от 30.09.10 №322	Монтаж видеокамеры передающей (прим.) (1 шт.) 147,07 = 149,57 - 0,03 x 83,35 (уделение материалов МАТ=0 к расч.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (877,99 руб.); 82% * 0,85 * 0,05 от ФОТ СП 63% * 0,8 * 0 от ФОТ	16 5+9+1	100 100			1500	1500				21,8	327

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Департ. архит. Воронеж. обл. от 30.09.10 №322	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) 173,64 = 637,59 - 0,39 x 121,74 - 3 x 2,32 - 3 x 130,05 - 0,39 x 100,92 (удаление материалов МАТ=0 к расх.); (удаление материалов МАТ=0 к расх.); Электромонтажные работы на других объектах: НР (730,12 руб.); 95%*0,85 * 0,05 от ФОТ СП 65%*0,8 * 0 от ФОТ	10,6	113,96 113,96				1207,98	1207,98			12,4	131,44
3	ТЕРм08-03-599-02 Пр. Департ. архит. Воронеж. обл. от 30.09.10 №322	Щитки, устанавливаемые распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (1 шт.) (удаление материалов МАТ=0 к расх.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (21,5 руб.); 95%*0,85 * 0,05 от ФОТ СП 65%*0,8 * 0 от ФОТ	1	38,61 35,61	3 0,12		38,61	35,61	3 0,12		3,76	3,76	
4	ТЕРм11-04-026-01 Пр. Департ. архит. Воронеж. обл. от 30.09.10 №322	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5x2 (1 шт.) (удаление материалов МАТ=0 к расх.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (266,07 руб.); 92%*0,85 * 0,05 от ФОТ СП 65%*0,8 * 0 от ФОТ	48 32-1+15	9,47 9,47			454,56	454,56			1,03	49,44	
5	ТЕРм10-08-003-06 Пр. Департ. архит. Воронеж. обл. от 30.09.10 №322	Устройство опτικο-(фото)электрическое, блок питания и контроля (оповещение, запись, контроль) (1 шт.) (МАТ=0 к расх.) Монтаж оборудования: НР (173,96 руб.); 80%*0,85 * 0,05 от ФОТ СП 60%*0,8 * 0 от ФОТ	6 2+1+1+1+1	57,3 56,97	0,33		343,8	341,82	1,98		5,76	34,56	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							3544,95	3539,97	4,98 0,12			546,2	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2016 года ОЗП=14,97; ЭМ=7,58; ЗПИМ=14,97; МАТ=5,48)							53031,1	52993,35	37,75 1,80			546,2	
Накладные расходы							2069,76						
Итого по разделу 1 Монтажные работы:													
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							30403,82						376,44
Электромонтажные работы на других объектах							19391						135,2
Монтаж оборудования							5306,04						34,56
Итого							55100,86						546,2
В том числе:													
Машины и механизмы							37,75						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ						52995,15					
	Накладные расходы						2069,76					
	Итого по разделу 1 Монтажные работы						55100,86					546,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						3544,95	3539,97	4,98 0,12			546,2
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2016 года ОЗП=14,97; ЭМ=7,58; ЗПМ=14,97; МАТ=5,48)						53031,1	52983,35	37,75 1,80			546,2
	Накладные расходы						2069,76					
	Итого по смете:											
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования						30403,82					376,44
	Электромонтажные работы на других объектах						18391					135,2
	Монтаж оборудования						5308,04					34,56
	Итого						55100,86					546,2
	В том числе:											
	Машины и механизмы						37,75					
	ФОТ						52995,15					
	Накладные расходы уменьшены на 95% и составляют 5% от расчетной сметной						2069,76					
	ВСЕГО по смете						55100,86					546,2

Не учтено:

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 27352 руб.00 коп.

Не учтены работы:

1. Сверление отверстий 13 шт в кирпично-монолитной стене диаметр 20 мм. Глубина 20 см - 8 шт. Глубина 30 см. 4 шт. Глубина 40 см. - 1 шт.
2. Монтаж охранной сигнализации - 1шт., установка контактных датчиков - 3 шт., настройка параметров работы посредством ПК
3. Монтаж видеорегистратора, установка HDD, настройка параметров записи, интеграция в сеть интернет, настройка внешней архивации
4. Изготовление, монтаж с распакой колодок автоматики защиты питания камер от короткого замыкания
5. Протяжка проводов и подключение к существующей системе видеодомофонов и снятие видеосигнала с камеры - 1шт.
6. Материалы и работы по организации аварийной подсветки лифтов при отключении энергоснабжения дома - 2шт.
7. Клининговые услуги отмывания налета и грязи световых панелей лифтов - 6 шт.
8. Локальный ремонт подвесного потолка
9. Установка перегородки ниши консьержа из пластиковых конструкций
10. Монтаж системы отключения с поста охраны вызова лифтов с 1го этажа
11. Установка домофона в помещении поста охраны. организация логики запрета входа в дом с летницы минуя пост охраны